



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔
(สายนายทองศูนย์-นายกันหา)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ (สายนายทองศูนย์-นายกันหา)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา
๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔
สายนายทองศูนย์-นายกันหา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐.๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๗.๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปจจ) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปจ ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ ปจ ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ นายวิโรจน์ ศรีมุกดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - ๖.๒ นายฤทธิเดช พันธุ์แก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.ต.โชคชัย ทองเจริญ นักทรัพยากรบุคคล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรังสิทธิ์ เกียรติวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

สรุปราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง(สายนายทองศูนย์-นายกัมมา)

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว86เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 430ตร.ม.

ประมาณราคา แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	247,192.30	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	247,192.30	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	247,100.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์

ประธานกรรมการ

ศรีมุกดา)

ลงชื่อ

(นายฤทธิเดช พันธุ์แก้ว)

กรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(โชคชัย ทองเจริญ)

กรรมการ

ឃ្លា ២.5(n)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง(สายนายทองศุขย์-นายกันหา)

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว86เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 430ตร.ม.

- ☐ ประเภท ถนน

- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล

จังหวัด ขอนแก่น

- ☐ หน่วยงาน งานก่อสร้าง กองช่างอบต.โคกสง่า

- ๒ งบประมาณราคาเมื่อวัน 15 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	181,438.86	1.3624	247,192.30	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	247,192.30	
	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์		ยอดสุทธิ	247,192.30	**

- ☐
- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร

- ### เฉลี่ยค่าประมาณราคา

- บาท /ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ ศรีมุกดา)

ศรัมุกดา)

ลงชื่อ

กิจกรรมการ

(นายฤทธิเดช พันธุ์แก้ว)

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

กรรมการ

(โชคชัย ทอุงเจริญ)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง(สายนายทองศูนย์-นายกัมหา)

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว86เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 430ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอลพ

จังหวัด ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.								
	คอนกรีตค.2 รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	64.50	ลบ.ม.	1,962.62	126,588.99	306	19,737.00	146,325.99	
	ค่าแบบเหล็ก	86.00	เมตร	-	-	18.53	1,593.58	1,593.58	
	ค่าติดตั้งรอยคอนกรีต	120.00	เมตร	-	-	23.03	2,763.60	2,763.60	
	ยางมะตอย	120.00	เมตร	15.00	1,800.00	14.25	1,710.00	3,510.00	
	construction joint และ expansion joint (RB 15)	160.00	กก.	15.00	2,400.00	3.401	544.16	2,944.16	
	เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม.@ 0.10 x 0.30 เมตร	430.00	ตร.ม.	25.00	10,750.00	5	2,150.00	12,900.00	
	ทรายรองพื้นทาง	21.00	ลบ.ม.	443.93	9,322.53	99	2,079.00	11,401.53	
						-	-		
								181,438.86	

หมายเหตุ

- จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละหน่วยงาน
- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์จังหวัดขอนแก่น